

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok



PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA: BIAŁOWIEŻA
POWIAT: HAJNOWSKI

Zadanie 1

Działki nr 361, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381
Obręb Podolany
Gmina Białowieża

Investor:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Kolejowa-Wejmutka
17-230 Białowieża

Projektant:
mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk
specjalność budowlana melioracje wodne
Nr 291/72/73/BŁ

Białystok, listopad 2012 r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wykonanie renaturalizacji odcinka rzeki Narewki				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
2	KNNR 1 0102/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	km	1,366
3	KNNR 1 0210/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III na podkładach i na podłożu mokrym	ha	0,970
4	KNNR 1 0215/01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii II-III spycharką gąsienicową na odległość 10m	m ³	5.061,000
5	KNNR 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III spycharką gąsienicową w przedziałach ponad 10 do 60m	m ³	2.559,000
6	KNNR 10 0706/01	Podsiew w terenach zadarnionych w technologii gąsienicowo-kołowej 1-etapowej w warunkach utrudnionych i normalnych z broną talerzową jako maszyną wiodącą na glebach lekkich, średnich i torfowych	m ³	2.559,000
7	KNNR 1 0218/01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii I-II	ha	2,650
Wykonanie przetamowań koryta istniejącego				
8	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m ²	12.795,000
9	KNNR 1 0215/01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 10m	m ²	2.352,000
10	KNNR 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III spycharką gąsienicową w przedziałach ponad 10 do 30m	m ³	2.502,000
11	KNNR 1 0407/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m ³	2.502,000
12	KNNR 1 0503/01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m ³	2.502,000
13	KNNR 10 0503/01	Wykonanie opasek wielokiszkowych z kieszek o średnicy 2x20cm z transportem lądowym	m ²	3.670,000
14	KNNR 1 0507/03	Obsianie skarp i korony przetamowań	m	296,000
15	KNNR 1 0505/01	Darniowanie skarp na płask bez humusu darnią miejscowego pochodzenia	m ²	3.670,000
			m ²	3.170,000