

Załącznik nr 1 do SIWZ z 19 lipca 2012 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch trwałych elektrycznych ogrodzeń pastwisk w Puszczy Knyszyńskiej.

2. Wymagany zakres prac:

2.1. Zad. 1. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1800 m.

Grunty położone w Borkach, Kol. Borki, obręb ewidencyjny Borki, nr ewidencyjne działek planowanych do ogrodzenia: 61/1, cz. 64/1, cz. 63, cz. 67/1.

W ramach zadania przewidziano następujące prace:

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.:

- do 450 słupków dębowych lub z innego drewna (sosnowych, świerkowych lub in.) całych o średnicy od 10 cm (bez kory) lub 225 słupków o średnicy powyżej 20 cm (bez kory) – połówek, długości 1,80 m,
- do 3600 m drutu o średnicy minimum 2,5 mm,
- do 1800 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm,
- izolatory do taśmy (do 550 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek),
- akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1800 m,
- elektryzator akumulatorowo-sieciowy (wraz z akumulatorem) właściwy do pracy z ogrodzeniem o długości minimum 1800 m.

b) Transport materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania.

c) Budowa ogrodzenia:

- słupki zostaną okorowane,
- słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona w ziemi,
- pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i posadowienie na głębokość 0,50 m w odległości 4 m od siebie (część nadziemna słupków 1,30 m),
- drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac.

Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 sierpnia 2012 r.

2.2. Zad. 2. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1800 m.

Grunty położone w pobliżu wsi Tatarowce, obręb ewidencyjny Bobrowa, nr ewidencyjne działek planowanych do ogrodzenia: 603/3, 604, 605 i 606.

W ramach zadania przewidziano następujące prace:

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.:

- do 450 słupków dębowych lub z innego drewna (sosnowych, świerkowych lub in.) całych o średnicy od 10 cm (bez kory) lub 225 słupków o średnicy powyżej 20 cm (bez kory) – połówek, długości 1,80 m,
- do 3600 m drutu o średnicy minimum 2,5 mm,
- do 1800 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm,
- izolatory do taśmy (do 550 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek),
- akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1800 m,
- elektryzator akumulatorowo-sieciowy (wraz z akumulatorem) właściwy do pracy z ogrodzeniem o długości minimum 1800 m.

b) Transport materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania.

c) Budowa ogrodzenia:

- słupki zostaną okorowane,
 - słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona w ziemi,
 - pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i posadowienie na głębokość 0,50 m w odległości 4 m od siebie (część nadziemna słupków 1,30 m),
 - drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac.
- Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 sierpnia 2012 r.

3. Zamawiający okaże granice obszarów objętych wyżej wymienionymi pracami.