

Załącznik nr 1 do SIWZ z 19 kwietnia 2012 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska w Puszczy Białowieskiej.
2. Wymagany zakres prac:
Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1550 m.
Grunty położone w Białowieży w okolicach ul. Mostowej 25, obręb ewidencyjny Białowieża, nr ewidencyjne działek planowanych do ogrodzenia: 921, 929, 930, 934, 938, 939, 940, 944/1, 945, 948, 949, 950, 953, 954, 957, 958, 959, 947/1, 943, 942, 937, 936.
Termin zakończenia prac: do 15 maja 2012 roku.
W ramach zadania przewidziano następujące prace:
 - a) **Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.:**
 - do 255 słupków dębowych całych o średnicy od 10 cm (bez kory) lub połówek o średnicy powyżej 20 cm (bez kory), długości 1,80 m,
 - do 3100 m drutu o średnicy minimum 0,25 mm,
 - do 1550 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm,
 - izolatory do taśmy (do 510 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek),
 - akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1500 m.
 - b) **Transport** materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania.
 - c) **Budowa ogrodzenia:**
 - słupki zostaną okorowane,
 - części słupków od strony rzeki Narewki na odcinku około 410 m zostanie zabezpieczenie przed bobrami za pomocą siatki ocynkowanej (oczko do 20 mm) na wysokość do 0,50 m (licząc od poziomu gruntu),
 - słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona w ziemi,
 - pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i posadowienie na głębokość 0,50 m w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 1,30 m),
 - drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac.
Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 maja 2012 r.
3. Zamawiający okaże granice obszarów objętych wyżej wymienionymi pracami.